

令和 7 年度社会福祉法人芦別白光舎外構アスファルト舗装等工事仕様書

1 工事概要

仮設製品庫新設、仮設製品庫移設、リネン工場の舗装整備工事及び既存工場の舗装修繕工事一式

2 工事内容

(1) リネン工場仮設製品庫設置及び移設工事

- ① 仮設プレハブ 5 連棟新設「新品又は中古」7,200×2,500×2,600×5 棟
シャッター及び電源工事含む
- ② 既存プレハブ、コンテナ移設一式
コンテナ 4 棟移設、既存 3 連プレハブ移設及び電源工事

(2) リネン工場アスファルト舗装整備

- ① 構内路盤掘 掘削土運搬
- ② 残土処理
- ③ 車道路盤工 切り込み砕石又は再生砂利 別添平面図参照
- ④ 路盤転圧、不陸整正
- ⑤ 舗装止め縁石設置「目地突付W100H120」32.6m
- ⑥ 密粒度アスコン「再生」別添平面図参照

(3) 既存工場アスファルト舗装全面修繕工事及び舗装工事

- ① オーバーレイ 5 c m 平均「粒密度アスコンタッチコート有」
- ② オーバーレイ 2 c m 「粒密度アスコンタッチコート有」
- ③ 正面玄関バリアフリーアスファルト舗装
- ④ 工場入り口舗装工事「別添平面図アスファルト舗装 C TYPE」

3 アスファルト舗装面積及び図面

別添平面図のとおり、その他各工事施工に関し必要な物を含む

4 工事期間

着工：令和 7 年 6 月 25 日（水）

完了：令和 7 年 8 月 31 日（日）

5 落札業者は必要な書類を作成し施主に渡すこと